U SKLADU SA
SA SASTANKA

Datum 07.04.2016.
PODGORICA

GLAVNI GRAD PODGORICA
g-din Slavoljub Stijepović
Gradonačelnik

Podgorica,
06.04.2016.

Ako ste vi nadležni onda pogledati što treba shodno propisima nadležnosti?
8.04.

Zahtjev za dobijanje saglasnosti za postavljanje potisnog cjevovoda za transport otpadne tehnološko – sanitarne vode u trupu saobraćajnice, ulice 8.marta, od pogona čvrstih formi do pogona tečnih formi D.O.O. Hemomonta Podgorica (uspostavljane prava stvarne službenosti)

Црна Гора-Главни град Подгорица
и заштиту животне средине
Примљено: 18.04.16

Орг. јед.	Клас. знак	Редни број	Прилог	Вриједност
06-3П/16-314				

Црна Гора
Главни град, Подгорица
Примљено: 07. 04. 2016

Орг. јед.	Клас. знак	Редни број	Прилог	Вриједност
01	031/16	-2294		

Poštovani,

Hemomont D.O.O., Podgorica kao prva farmaceutska kompanija u Crnoj Gori, koja posluje po visokim standardima društveno odgovornog poslovanja, pokrenulo je inicijativu za izgradnju prečistača otpadnih voda. Dobijenim urbanističko tehničkim uslovima, za povezivanje dva dislocirana pogona (pogon čvrstih i pogon tečnih formi), predviđena je trasa cjevovoda kroz parcele u vlasništvu pravnih lica (PLC MORAČA A.D. Podgorica i Vektra Montenegro D.O.O. Podgorica), jer su dvije lokacije na kojima se nalazi Hemomont D.O.O. Podgorica, razdvojene parcelama koje nijesu u našem vlasništvu. Kanalizaciona mreža oba pogona je mješovitog tipa.

Obzirom da od pomenutih pravnih lica nijesmo uspjeli dobiti saglasnost za uspostavljanje prava stvarne službenosti, prinuđeni smo da Vam se obratimo sa predmetnim zahtjevom, a za potrebe postavljanje potisnog cjevovoda u trupu saobraćajnice, ulice 8. marta, u dužini od cc 500m.

Optimalno tehničko rješenje je da se sanitarno - fekalne i tehnološke otpadne vode oba pogona međusobno spoje i nakon cijeđenja , egalizacije i korekcije pH vrijednosti uz mjerenje protoka, temperature i pH vrijednosti, ispuste u gradski kanalizacioni kolektor. Predlog je da se potisni cjevovod od Pumpne stanice na lokaciji pogona čvrste forme, (PEHD cijevi Φ63 mm) do lokacije pogona tečne forme, postavi u kolovoznoj konstrukciji ulice 8. marta.

Napominjemo, da nam je rješenjem Sekretarijata za planiranje i uređenje prostara i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica, data saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnu „Sistema za prečišćavnje otpadnih voda i rekonstrukciju postojećih hidrotehničkih instalacija". Posebno ukazujemo na to da iz pogona čvrstih formi otpadne vode sada idu u sistem PLC MORAĆA (bivši Titex), a zatim u rijeku Moraču.

Svi troškovi postavljanja potisnog cjevovoda u trupu puta kao i vraćanje kolovoza u sadašnje stanje padaju na naš teret. Takođe, u slučaju rekonstrukcije ulice 8. marta, eventualni troškovi izmještanja potisnog cjevovoda i vraćanje istog u rekonstruisanu saobraćajnicu, biće na trošak Hemomont D.O.O. Podgorica.

U prilogu Vam dostavljamo situaciju sa predloženom trasom potisnog cjevovoda, lokacijom postrojenja i mjestom priključenja prečišćene otpadne vode i atmosferske vode na gradske kolektore.