

Naručilac Glavni grad Podgorica
Broj: 01-031/18- 3493
Datum 07. maj 2018. godine
Broj iz evidencije javnih nabavki: 53/18

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Glavni grad Podgorica dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Glavni grad Podgorica	Lice za davanje informacija: Zoran Erceg
Adresa: Njegoševa 13	Poštanski broj:81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02019710
Telefon: 020 665078	Faks: 020 665071
E-mail adresa: pgnabavka@t-com.me	Internet stranica (web): www.podgorica.me

II Predmet nabavke:

Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Adaptacija mokrih čvorova, sanacija stepeništa, betonski radovi za potrebe JU “Dječiji savez” Podgorica.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.950,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Red. br.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta, nabavka u pogledu kvaliteta, performansi	Jedinica mjere	Količina
1	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Priprema postojeće betonske površine i betoniranje platoa unutar objekta betonom MB 30,sa armaturnom mrežom Q(6x6), dimenzija 16,00x7,00	m2	112
2	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Sanacija stepeništa i stepenišnog podesta betonom MB 30 i armaturnom mrežom,Q(5x5).Dimenzije postojećeg stepeništa 1,30x2,50	kom	6
3	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Sanacija stepeništa i platoa prema ispred i iza kantine,marka betona MB30 i armatutna mreža.Dimer (13,00x2,15) i (8,00x4,00), dimenzije stepeništa 2,2x7,00 i podesta	kom/ m2	19/60
4	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Rušenje postojećih zidova sanitarnog čvora sa odvozom šuta na deponiji,2 prostorije	kom	2
5	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojeće zidne i podne keramike u dijelu sanitarnih čvorova.	m2	90
6	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža vrata krila i deponovanje gdje investitor naloži.	kom	2
7	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Zidanje siporeks blokovima tuš kabina i prostora za WC šolje,9 kabina	kom	9
8	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontiranje postojeće elektro instalacije i postavljane nove.Izvođe rasvjete i bojlera u objektu realizovati kablovima i PP-Y3X1,5mm2 PP-Y3x2,5mm2,prosječne dužine 10-20m.Komplet.	kom	1
9	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije. Demontažu vršiti pažljivo,sav materijal odvesti na deponiju.Obračun paušalno.	kom	1

10	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Izrada i montaža vodovodne instalacije sa svim neophodnim elementima za svako priključno mjesto, neophodno je predvidjeti sigurnosni ventil, 9 prostorija.	kom	9
11	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Izrada i montaža kanalizacione instalacije sa svim neophodnim elementima, slivnici i rozetne. Obračun po količini izvedene instalacije, 9 prostorija.	kom	9
12	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontiranje i premještanje radijatora centralnog grijanja. Demontiranje vršiti pažljivo kako nebi došlo do oštećenja postojeće instalacije.	kom	2
13	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojećih sanitarija u sklopu sanitarnih prostorija. 2+1 prostorija	kom	3
14	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica. Keramičke pločice su I kategorije, dimenzija 30x30 ili kako to projektant predvidi. Postavljaju se lijepljenjem na zid obrađen cementnim malterom razmjere 1:3. Postavljaju se u sloju fuga na fugu.	m2	120
15	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža vodokotlića sa svim neophodnim elementima. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vodokotlića sa svim elementima.	kom	8
16	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža WC šolja sa svim neophodnim elementima. Obračun se vrši po komadu ugrađene WC šolje sa svim elementima	kom	8
17	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža umivaonika sa svim neophodnim elementima sa pripadajućim ogledalom standardnih dimenzija. Obračun se vrši po komadu ugrađenog seta umivaonika i ogledala	kom	5
18	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža česama sa svim neophodnim elementima. Obračun se vrši po komadu ugrađene esme sa svim elementima.	kom	9
19	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i ugradnja električnog bojlera 120,00l. Obračun se vrši po komadu ugrađenog bojlera sa svim elementima.	kom	2

20	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Molerski radovi:Ljepak i bavalit	m2	30
21	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i montaža plastificirane zavjesa za tuš kabine	kom	4
22	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i ugradnja unutrašnjih PVC vrata u sanitarnim čvorovima.Dimenzije vrata 90x205 cm.	kom	5
23	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Bojenje plafonskih površina poludisperzivnom bojom sa prethodnom pripremom.	m2	26
24	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Sanacija stepeništa i podesta, marka betona MB30 i armatutna mreža, dimenzije stepeništa 1,7x8,00;2 podesta.	kom	14
25	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Rušenje postojećih zidova sanitarnog čvora sa odvozom šuta na deponiju, 2prostorije	kom	2
26	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojeće zidne i podne keramike u dijelu sanitarnih čvorova.	m2	100
27	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža vrata i krila deponovanje gdje investitor naloži.	kom	6
28	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Zidanje siporeks blokovima tuš kabina i prostora za WC šolje,10kabina	kom	10
29	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontiranje postojeće elektro instalacije i postavljane nove.Izvode rasvjete i bojleruau objektu realizovati kablovima i PP-Y3X1,5mm2 PP-Y3x2,5mm2,prosječne dužine 10-20m.Komplet.	kom	1
30	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši	Demontaža postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije. Demontažu vršiti pažljivo,sav materijal	kom	1

	za potrebe JU Dječiji savez	odvesti na deponiju.Obračun paušalno.		
31	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Izrada i montaža vodovodne instalacije sa svim neophodnim elementima za svako priključno mjesto, neophodno je predvidjeti sigurnosni ventil.Obračun paušalno. 10 prostorija	kom	10
32	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Izrada i montaža kanalizacione instalacije sa svim neophodnim elementima ,slivnici i rozetne.Obračun po količini izvedene instalacije, paušalno.10 prostorija	kom	10
33	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontiranje i premještaj radijatora centralnog grijanja. Demontiranje vršiti pažljivo kako nebi došlo do oštećenja postojeće instalacije.	kom	2
34	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojećih sanitarija u sklopu sanitarnih prostorija i odvoz na deponiju.10 prostorija	kom	10
35	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica.Keramičke pločice su I kategorije,dimenzija 30x30 ili kako to projektant predvidi.Postavljaju se lijepljenjem na zid obrađen cementnim malterom razmjere 1:3.Postavljaju se u sloju fuga na fugu.	m2	135
36	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža vodokotlića sa svim neophodnim elementima. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vodokotlića sa svim elementima.	kom	6
37	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža WC šolja sa svim neophodnim elementima.Obračun se vrši po komadu ugrađene WC šolje sa svim elementima.	kom	6
38	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža umivaonika sa svim neophodnim elementima sa pripadajućim ogledalom standardnih dimenzija.Obračun se vrši po komadu ugrađenog seta umivaonika i ogledala	kom	5
39	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža česama sa svim neophodnim elementima.Obračun se vrši po komadu ugrađene esme sa svim elementima.	kom	8
40	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši	Nabavka i ugradnja električnog bojlera 120,00l.Obračun se vrši po komadu ugrađenog bojlera sa svim	kom	2

	za potrebe JU Dječiji savez	elementima.		
41	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i montaža plastificirane zavjesa za tuš kabine	kom	6
42	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i ugradnja unutrašnjih PVC vrata u sanitarnim čvorovima sa obradama špaletni.	kom	6
43	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Bojenje plafonskih površina poludisperzivnom bojom sa prethodnom pripremom.	m2	18
44	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Sanacija stepeništa i podesta ,marka betona MB30 i armatutna mreža,dimenzije stepeništa 1,30x7,50;2 podesta	kom	19
45	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Rušenje postojećih zidova sanitarnog čvora sa odvozom šuta na deponiju,2 prostorije	kom	2
46	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojeće zidne i podne keramike u dijelu sanitarnih čvorova.	m2	70
47	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža vrata i krila,deponovanje gdje investitor naloži.	kom	6
48	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Zidanje siporeks blokovima tuš kabina i prostora za WC šolje, 6 kabina	kom	6
49	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontiranje postojeće elektro instalacije i postavljane nove. Izvode rasvjete i bojlerea u objektu realizovati kablovima i PP-Y3X1,5mm2 PP-Y3x2,5mm2,prosječne dužine 10-20m.Komplet.	kom	1
50	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije. Demontažu vršiti pažljivo,sav materijal odvesti na deponiju.Obračun paušalno.	kom	1

51	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Izrada i montaža vodovodne instalacije sa svim neophodnim elementima za svako priključno mjesto, neophodno je predvidjeti sigurnosni ventil. Obračun paušalno. 6 prostorija	kom	6
52	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Izrada i montaža kanalizacione instalacije sa svim neophodnim elementima ,slivnici i rozetne. Obračun po količini izvedene instalacije, paušalno. 6 prostorija	kom	6
53	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontiranje i premještanje radijatora centralnog grijanja. Demontiranje vršiti pažljivo kako nebi došlo do oštećenja postojeće instalacije.	kom	2
54	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Demontaža postojećih sanitarija u sklopu sanitarnih prostorija i odvoz na deponiju. 2 prostorija	kom	2
55	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica. Keramičke pločice su I kategorije, dimenzija 30x30 ili kako to projektant predvidi. Postavljaju se lijepljenjem na zid obrađen cementnim malterom razmjere 1:3. Postavljaju se u sloju fuga na fugu.	m2	110
56	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža vodokotlića sa svim neophodnim elementima. Obračun se vrši po komadu ugrađenog vodokotlića sa svim elementima.	kom	4
57	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža WC šolja sa svim neophodnim elementima. Obračun se vrši po komadu ugrađene WC šolje sa svim elementima	kom	4
58	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža umivaonika sa svim neophodnim elementima sa pripadajućim ogledalom standardnih dimenzija. Obračun se vrši po komadu ugrađenog seta umivaonika i ogledala	kom	4
59	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka materijala i montaža česama sa svim neophodnim elementima. Obračun se vrši po komadu ugrađene esme sa svim elementima.	kom	6
60	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i ugradnja električnog bojlera 120,00l. Obračun se vrši po komadu ugrađenog bojlera sa svim elementima.	kom	2

61	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i montaža plastificirane zavjesa za tuš kabine	kom	2
62	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Nabavka i ugradnja unutrašnjih PVC vrata u sanitarnim čvorovima sa obradom špaletni.	kom	6
63	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Sanacija stepeništa i podesta TERACA KAMEN ,marka betona MB30 i armatutna mreža, dimenzije stepeništa; 2podesta	kom	22
64	Radovi na dječijem odmaralištu na Veruši za potrebe JU Dječiji savez	Bojenje plafonskih površina poludisperzivnom bojom sa prethodnom pripremom	m2	12

Garancija na radove: 2 godine.

NAPOMENA

Ponudač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik uz finansijsku ponudu mora dostaviti:

1. Licencu projektanta i izvođača radova sa zaposlenim ovlašćenim inženjerom građevinarstva
2. Licencu projektanta i izvođača radova sa zaposlenim ovlašćenim inženjerom elektrotehnike – smjer energetika
3. Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – dipl.inž.građevinarstva – konstruktivni smjer
4. Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – dipl.inženjerom elektrotehnike – smjer energetika

VI Način plaćanja

Na žiro račun izvođača, nakon završetka svih radova i prijema istih od strane komisije naručioca i uredne dostave fakture u roku od 30 kalendarskih dana.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za izvođenje radova je: 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 11 maj 2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

elektronskim putem na meil adresu: pgnabavka@t-com.me.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka


Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

XI Druge informacije

Ponudači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, rok izvođenja radova, garancija na radove, kao i:

1. Licencu projektanta i izvođača radova sa zaposlenim ovlašćenim inženjerom građevinarstva
2. Licencu projektanta i izvođača radova sa zaposlenim ovlašćenim inženjerom elektrotehnike – smjer energetika
3. Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – dipl.inž.građevinarstva – konstruktivni smjer
4. Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – dipl.inženjerom elektrotehnike – smjer energetika.

Službenik za javne nabavke



M.P.

Ovlašćeno lice naručioca

